GMINA OSTRÓW
39-103 Ostrów
WOJ. PODKARPACKIE
tel. / fax. / 0-17/ 745 - 11 - 60
NIP 818-15-89-011, Regon:690581956

Zapytanie ofertowe:

Gmina Ostrów zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie następujących **opracowań projektowych**:

Zadanie 1. ***Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Kamionka.***

Zadanie 2. ***Przebudowa rowu melioracyjnego oraz montaż klapy burzowej w miejscowości Skrzyszów.***

Zadanie 1.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Kamionka.

1.1 Opis zadania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych na wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Kamionka. Projektowany kolektor deszczowy ma stanowić odwodnienie wschodniej części miejscowości Kamionka.

Zakres opracowania obejmuje:

- Projekt przepustu pod drogą powiatową nr 1225R pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych 489/11 i 481/1 (zgodnie z RYS.1)
- Projekt włączenia kolektora deszczowego pod projektowanym chodnikiem od strony wschodniej w/w drogi powiatowej (według osobnego opracowania) do nowoprojektowanego przepustu pod drogą powiatową (zgodnie z RYS.1)
- Projekt rowu odkrytego przy drodze powiatowej od strony wschodniej wraz z połączeniem do systemu rowów istniejących i nowoprojektowanego przepustu pod drogą powiatową (zgodnie z RYS.1)
- Projekt kolektora deszczowego („krytego") po stronie zachodniej drogi powiatowej 1225R na działkach o numerach ewidencyjnych: 481/1; 481/2; 483; 484/1; z włączeniem do istniejącego rowu melioracyjnego na działkach 484/1 i 790/11 (zgodnie z RYS.1)

Gmina Ostrów dopuszcza zaprojektowanie rozwiązań alternatywnych w stosunku do zaproponowanych w zapytaniu ofertowym, jeżeli będą one skutkować osiągnięciem celu zadania.

GMINA OSTRÓW
39-103 Ostrów
WOJ. PODKARPACKIE
tel. / fax. / 0-17/ 745 - 11 - 60
NIP 818-15-89-011, Regon

1.2 Zakres dokumentacji projektowej

Zakres dokumentacji projektowej do wykonania obejmuje:

- Opracowanie koncepcji odwodnienia (na podkładzie mapy zasadniczej z opisem technicznym)
- Opracowanie wniosku do decyzji lokalizacyjnej
- Uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego
- Wykonanie mapy do celów projektowych
- Wykonanie projektu budowlanego dla zakresu robót z pkt 1.1 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz ewentualnymi projektami przekładek instalacji podziemnych
- Wykonanie specyfikacji technicznych robót
- Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót

Całość w/w dokumentacji projektowej należy wykonać w wymaganej przepisami ilości egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej.

1.3 Zgłoszenie robót z „pełnym" projektem budowlanym

Uzyskanie zgłoszenia robót obejmuje:

- Wykonanie wniosku zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ropczycach
- Wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek w starostwie powiatowym do momentu zatwierdzenia w/w wniosku

1.4 Warunki wynagrodzenia i płatności

Gmina Ostrów dopuszcza płatności częściowe dla Wykonawcy po skutecznym wykonaniu etapu robót (szczegóły zostaną ustalone w umowie na wykonanie prac projektowych)

1.5 Termin wykonania zadania

Wykonanie całego zakresu zadania wyznacza się w terminie do **31.03.2020r.**

1.6 Kryterium oceny oferty

Kryterium - cena oferty: **100%**

Należy podać łączną cenę oferty dla całości zakresu zadania 1. :

- Netto: ..... zł
- VAT: ..... zł
- Brutto: ..... zł

GMINA OSTRÓW
WOJ. PODKARPACKIE

Zadanie 2.

Przebudowa rowu melioracyjnego oraz montaż klapy burzowej w miejscowości Skrzyszów.

2.1 Opis zadania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego oraz montaż klapy burzowej w miejscowości Skrzyszów. Projektowane rozwiązania mają stanowić zabezpieczenie przeciwpowodziowe przed niekontrolowaną „cofką" z rzeki Wielopolka.

Zakres opracowania obejmuje:

- Projekt przebudowy rowu melioracyjnego na działkach numer ewidencyjny 543, 544, 545 i 546 – zaprojektowanie obwałowania lub przedłużenie przepustu pod drogą powiatową (zgodnie z RYS.2)
- Projekt wykonania klapy burzowej na przebudowanym obwałowaniu rowu melioracyjnego lub przepuście drogi powiatowej (zgodnie z RYS.1)
- Projekt przebudowy dróg dojazdowych do posesji znajdujących się po północnej stronie rowu melioracyjnego

Gmina Ostrów dopuszcza zaprojektowanie rozwiązań alternatywnych w stosunku do zaproponowanych w zapytaniu ofertowym, jeżeli będą one skutkować osiągnięciem celu zadania.

2.2 Zakres dokumentacji projektowej

Zakres dokumentacji projektowej do wykonania obejmuje:

- Opracowanie koncepcji rozwiązania (na podkładzie mapy zasadniczej z opisem technicznym)
- Opracowanie wniosku do decyzji lokalizacyjnej
- Uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego
- Wykonanie mapy do celów projektowych
- Wykonanie projektu budowlanego dla zakresu robót z pkt 2.1 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz ewentualnymi projektami przekładek instalacji podziemnych
- Wykonanie specyfikacji technicznych robót
- Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót

Całość w/w dokumentacji projektowej należy wykonać w wymaganej przepisami ilości egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej.

GMINA OSTRÓW
39-103 Ostrów
WOJ. PODKARPACKIE
tel. / fax. / 0-17/ 745 - 11 - 60
NIP 818-15-89-011, Regon 690581956

2.3 Zgłoszenie robót z „pełnym" projektem budowlanym

Uzyskanie zgłoszenia robót obejmuje:

- Wykonanie wniosku zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Ropczycach
- Wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek w starostwie powiatowym do momentu zatwierdzenia w/w wniosku

2.4 Warunki wynagrodzenia i płatności

Gmina Ostrów dopuszcza płatności częściowe dla Wykonawcy po skutecznym wykonaniu etapu robót (szczegóły zostaną ustalone w umowie na wykonanie prac projektowych)

2.5 Termin wykonania zadania

Wykonanie całego zakresu zadania wyznacza się w terminie do **31.03.2020r.**

2.6 Kryterium oceny oferty

Kryterium - cena oferty: **100%**

Należy podać łączną cenę oferty dla całości zakresu zadania 1. :

- Netto: ..... zł
- VAT: ..... zł
- Brutto: ..... zł

UWAGI OGÓLNE:

- Gmina Ostrów dopuszcza składanie ofert łącznie na dwa zadania z podaniem ceny dla każdego zadania, lub złożenie oferty tylko na jedno z w/w zadań
- Ocena zadań oraz wybór Wykonawcy odbywać się będzie oddzielnie dla każdego z zadań
- Cena danej oferty jest ceną ryczałtową, która musi przewidywać wszystkie koszty wykonania opracowań projektowych
- Termin składania ofert dla Zadania 1. i Zadania 2. wyznacza się do dnia **12.08.2019r.**
- Zalecana jest wizja terenowa przed złożeniem oferty
- Gmina Ostrów deklaruje pomoc w uzyskiwaniu wymaganych zgód na wejścia w teren do zaprojektowania inwestycji.
- Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Wojciech Popielarz
  Tel. (17) 744 93 16; e-mail.: w.popielarz@ostrow.gmina.pl

Z up. WÓJTA
mgr inż. Jacek Róg
Z-ca WÓJTA